



NONAGINTA srl

Società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: VIA MAVORA (tratti),
VIA DUE TORRIONI (tratti).

RELAZIONE TECNICA

Geom. Tania Corrente



PREMESSA

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere e completare la manutenzione straordinaria di strade, nello specifico via Mavora (tratti) e via Due Torrioni (tratti).

1) SCOPI E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

Come già indicato in premessa saranno oggetto di manutenzione straordinaria:

- Via Mavora, verrà asfaltata completamente nel tratto compreso tra l'incrocio semaforizzato di via Maestra di Bagazzano fino al confine con il Comune di Castelfranco Emilia (via Imperiale Est e Ovest), mentre verrà asfaltata a tratti, per tutta la sezione viaria, nelle semicurve presenti in direzione centro abitato di Nonantola, successivamente si procederà con il ripasso della segnaletica orizzontale;
- via Due Torrioni, verrà asfaltata completamente nell'ultimo tratto prima di via Magnanone, successivamente si procederà con il ripasso della segnaletica orizzontale;

Occorrerà eseguire le seguenti lavorazioni:

1. Fresatura di pavimentazione per una profondità di cm. 3;
2. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso del tipo semichiuso per strato di collegamento (binder), ove necessario;
3. Fornitura e posa in opera di tappeto di usura a grana fine;
4. Impermeabilizzazioni di superfici in conglomerato bituminoso (sabbatura).

2) PROGETTO

Il progetto esecutivo è costituito dalla presente relazione tecnica e dai seguenti elaborati:

- Elenco Prezzi Unitari;
- Computo Metrico Estimativo;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Planimetria d'intervento.

I prezzi utilizzati sono desunti da Camera di Commercio di Modena "Prezzi informativi delle opere edili in Modena" anno 2018 ed Elenco Regionale Prezzo Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione Emilia Romagna come da D. G.R. n. 512 del 09/04/2018.

3) QUADRO ECONOMICO

Il prospetto di seguito riportato riassume il quadro economico di progetto:

| | | | | |
|----|-------------------------------|--|---|-----------|
| A) | OPERE A BASE D'APPALTO di cui | | | |
| | a | Per Importo Lavori | € | 96.699,60 |
| | | Di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. | € | 2.800,00 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| | 1 | RUP | € | 750,00 |
| | 2 | Progettazione | € | 2.300,00 |
| | 3 | DL e contabilità lavori | € | 4.600,00 |

| | | | |
|---|---|---|-------------------|
| 4 | Piano sicurezza e coordinamento in fase progettazione ed esecuzione | € | 1.000,00 |
| 5 | Imprevisti | € | 4.800,00 |
| | TOTALE somme a disposizione | € | 13.450,00 |
| | TOTALE COSTO INTERVENTO | € | 110.149,60 |
| | IVA al 22% su A) e B5) | € | 22.329,91 |
| | IVA al 22% su B1), B2), B3) e B4) | € | 1.903,00 |
| | TOTALE PROGETTO CON IVA | € | 134.382,51 |

Nonantola, Febbraio 2019

Il progettista
Geom. Tania Corrente

